

08, 2011

\* 1 \* 2 &gt;

СОГЛАСОВАНО

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 80 879.54 руб.

Смета на сумму:

/ /

/

" " 2011г.

" "



адрес: Юбилейная, 8.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на Электромонтажные работы в жилом доме по ул.Юбилейная, 8.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м	0.87	<u>90.47</u> 90.27	<u>0.20</u> 0.12	78.71	78.53	<u>0.17</u> 0.10	<u>9.64</u> 0.01	<u>8.38</u> 0.00
E67-4-3 Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	<u>59.78</u> 59.18	<u>0.60</u> 0.35	8.97	8.88	<u>0.09</u> 0.05	<u>6.32</u> 0.03	<u>0.9</u> 0.00
Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1, 100 м	0.87	<u>848.37</u> 143.34	<u>653.89</u> 35.88	738.08	124.71	<u>568.88</u> 31.22	<u>12.4</u> 3.39	<u>10.7</u> 2.94
C501-9001-10064 Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГп 3х2,5, км	0.087	<u>10 412.44</u>		905.88				

3 * 1 * 2 >	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100, шт.	1	<u>292.73</u> 33.34	<u>9.12</u> 0.15	292.73	33.34	<u>9.12</u> 0.15	<u>2.8</u> 0.011	0.0
5. Цена поставщика. Щит ЩР - 24а, шт.	1	<u>785.00</u>		785.00				
7. Ц08-03-599-9 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6, шт.	12	<u>93.69</u> 40.01	<u>4.65</u> 0.13	1 124.28	480.12	<u>55.80</u> 1.56	<u>3.36</u> 0.01	<u>40.</u> 0.
3. E67-8-1 Смена светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	<u>1 030.60</u> 1 030.00	<u>0.60</u> 0.35	154.59	154.50	<u>0.09</u> 0.05	<u>89.1</u> 0.03	<u>13.3</u> 0.00
9. С503-9041-10002 Светильник с лампами накаливания потолочный для общественных зданий НПО 18-60 шар, шт.	15	<u>37.33</u>		559.95				
0. Ц08-03-591-11 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Трехполюсная, 100 шт.	0.15	<u>1 060.21</u> 873.96	<u>37.61</u> 1.60	159.03	131.09	<u>5.64</u> 0.24	<u>73.4</u> 0.12	<u>11.</u> 0.0
1. С500-9011-10001 Выключатели автоматические 1-полюсные: АЕ 1031, шт.	15	<u>25.34</u>		380.10				
2. Ц08-03-600-2 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, шт.	1	<u>14.24</u> 10.36	<u>3.13</u> 0.13	14.24	10.36	<u>3.13</u> 0.13	<u>0.87</u> 0.01	<u>0.</u> 0.
3. С500-9016-3 Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: САЧ-И672 10-20А, шт.	1	<u>407.00</u>		407.00				
4. Ц08-02-401-1 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м	0.77	<u>3 489.12</u> 583.37	<u>1 021.98</u> 331.84	2 686.62	449.19	<u>786.92</u> 255.52	<u>51.6</u> 24.95	<u>39.7</u> 19.21
5. С501-9001-10081 Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГ 3х2,5, км	0.077	<u>8 903.39</u>		685.56				

* 1 * 2 >	3	4	5	6	7	8	9	10
3. С300-1380	87	28.47			2 476.89			
Трубки защитные гофрированные, м								
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>11 457.63</b>	<b>1 470.72</b>	<b>1 429.84</b>	<b>128.21</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>							<b>289.02</b>	<b>22.33</b>
<b>МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>7 953.47</b>	<b>1 228.81</b>	<b>1 429.49</b>	<b>105.1</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 5, 7, 10, 12, 14)</b>							<b>288.82</b>	<b>22.31</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 10, 12, 14)</b>					<b>2 938.49</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 441.75</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>986.46</b>			
<b>МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>10 381.68</b>			
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 5, 7, 10, 12, 14)</b>					<b>1 027.27</b>	<b>241.91</b>	<b>0.35</b>	<b>22.69</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 7, 10, 12, 14)</b>							<b>0.20</b>	<b>0.01</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>205.79</b>			
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>157.37</b>			
<b>МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>1 390.43</b>			
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 8)</b>					<b>1 390.43</b>			
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 8)</b>					<b>2 476.89</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 476.89</b>			
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 476.89</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>14 249.00</b>			
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>1 647.54</b>			
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>1 143.83</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>112.22</b>			
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 3, 5, 7, 10, 12, 14)					<b>1 429.84</b>			
Стоимость механизмов					<b>8 557.05</b>			
Стоимость материалов					<b>12 362.87</b>			
Оплата труда ТЦ	8.406				<b>2 429.50</b>			
Оплата труда механизаторов ТЦ	8.406				<b>6 502.91</b>			
Стоимость механизмов ТЦ	4.548				<b>38 549.51</b>			
Стоимость материалов ТЦ	4.505				<b>505.55</b>			
в т.ч. вспом. материалы на монтаж оборудования ТЦ	4.505				<b>13 849.22</b>			
Накладные расходы ТЦ	8.406				<b>9 615.03</b>			
Сметная прибыль ТЦ	8.406				<b>80 879.54</b>			
<b>ВСЕГО по смете ТЦ</b>								

Составил:

А.И. Златина /

Проверил:

\_\_\_\_\_ /

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 121 767.35 руб.

" " " 2011г.

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму:

" " " 2011г.



08.2011

Адрес: Юбилейная, 8.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт внутренней отделки подъездов жилого дома по ул.Юбилейная, 8

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Е61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	1.47	2 894.46 1 556.86	13.40 7.75	4 254.86	2 288.58	19.70 11.39	146.07 0.67	214.72 0.98
г. Е61-4-9 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.47	4 023.72 2 440.43	14.40 8.32	1 891.15	1 147.00	6.77 3.91	226.27 0.72	106.34 0.33
г. С999-9900 Строительный мусор, т Объем: (0.47)*3.38	1.5886							
г. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	1.7	314.19 291.72	2.00 1.16	534.12	495.92	3.40 1.97	28.07 0.1	47.7 0.
г. Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2	4.77	204.32 140.35	5.31 1.16	974.61	669.47	25.33 5.53	14.3 0.1	68.2 0.4
г. Е62-2-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, 100 м2	1.67	891.26 220.32	9.73 1.16	1 488.40	367.93	16.25 1.94	21.2 0.1	35.4 0.1



08.2011

3 \* 1 \* 3 >

СОГЛАСОВАНО

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-8381

УТВЕРЖДАЮ

Форм

Смета на сумму: 36 286.37 руб.

Смета на сумму:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*С.И.Иванов*

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011г.



ойка: Юбилейная, 8.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
на Ремонт фасада жилого дома № 8 по ул.Юбилейная.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1. ФАСАД**

1. E61-26-4 Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек, 100 м2	0.77	465.36 447.29		358.33	344.41		43.04	33.14
2. E62-23-3 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с люлек, 100 м2	2.47	710.96 484.11	4.42	1 756.07	1 195.75	10.92	46.02	113.66
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>				<b>2 114.40</b>	<b>1 540.16</b>	<b>10.92</b>		<b>146.81</b>

**Раздел 2. РЕМОНТ ОГОЛОВКОВ**

3. E53-16-1 Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3	0.352	1 111.87 340.79	33.80 5.76	391.38	119.96	11.90 2.03	35.39 0.43	12.457 0.151
--	-------	--------------------	---------------	--------	--------	---------------	---------------	-----------------

1 \* 3 &gt;

2	3	4	5	6	7	8	9	10
i. E61-10-2	0.0352	<u>1 128.37</u> 380.60	<u>1.00</u>	39.72	13.40	<u>0.04</u>	<u>36.18</u>	<u>1.2735</u>
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2								
ii. C999-9900	0.085184							
Строительный мусор, т								
Объем: (0.0352)*2.42								
i. E12-01-007-1	0.027	<u>3 482.93</u> 497.90	<u>223.43</u> 15.65	94.04	13.44	<u>6.03</u> 0.42	<u>47.91</u> 1.11	<u>1.293</u> 0.029
Устройство кровель из металлопрофильных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2								
Вычт.ресурсы: C101-0032:[ M-(4704.75=34.85*135) ]								
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>				<b>525.14</b>	<b>146.80</b>	<b><u>17.97</u></b> 2.45	<b><u>15.0243</u></b> 0.181	
<b>Раздел 3. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН В ПОДЪЕЗДАХ</b>								
i. E15-05-001-1	0.0577	<u>7 216.40</u> 470.97	<u>95.21</u> 4.26	416.39	27.17	<u>5.49</u> 0.25	<u>45.88</u> 0.32	<u>2.6472</u> 0.0184
Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону, 100 м2								
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>				<b>416.39</b>	<b>27.17</b>	<b><u>5.49</u></b> 0.25	<b><u>2.6472</u></b> 0.0184	
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>3 055.93</b>	<b>1 714.13</b>	<b><u>34.38</u></b> 2.70	<b><u>164.481</u></b> 0.1997	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>3 055.93</b>	<b>1 714.13</b>	<b><u>34.38</u></b> 2.70	<b><u>164.481</u></b> 0.1997	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 4; %=80 - по стр. 2; %=86 - по стр. 3; %=108 - по стр. 6; %=94.5 - по стр. 7)</b>				<b>1 385.06</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4; %=70 - по стр. 3; %=55.25 - по стр. 6; %=46.75 - по стр. 7)</b>				<b>882.65</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>5 323.64</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>5 323.64</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>1 385.06</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>882.65</b>				
<b>Стоимость механизмов</b>				<b>34.38</b>				
<b>Стоимость материалов</b>				<b>1 307.40</b>				
<b>Оплата труда ТЦ</b>	<b>8.406</b>			<b>14 408.98</b>				

* 1 * 3 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда механизаторов ТЦ		8.406				22.70			
Стоимость механизмов ТЦ		4.548				156.36			
Стоимость материалов ТЦ		4.505				5 889.84			
Накладные расходы ТЦ		7.145				9 896.25			
Сметная прибыль ТЦ		6.724				5 934.94			
<b>ВСЕГО по смете ТЦ</b>						<b>36 286.37</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ /