

2 * 1 * 1 >

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 230 349,72 руб.

" " 2011г.



230 349,72 руб.

2011г.

Форм

Юбка: Юбилейная, 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт фасада, оголовков, крылец в жилом доме по ул. Юбилейная, 9.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

3.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. ФАСАД

1.	E61-12-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.73	3 779.60 2 285.38		2 759.11	1 668.33		217.25	158.59
2.	S999-9900 Строительный мусор, т Объем: (0.73)*4.84	3.5332							
3.	E61-26-4 Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек, 100 м2	0.27	465.36 447.29		125.65	120.77		43.04	11.62
4.	E62-23-3 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с люлек, 100 м2	4.977	710.96 484.11	4.42	3 538.45	2 409.42	22.00	46.02	229.041
5.	E62-23-1 Окраска силикатными красками за 1 раз цокольной части фасада по штукатурке с земли и лесов, 100 м2	1.47	469.19 242.06	4.70	689.71	355.83	6.91	23.01	33.82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					7 112.92	4 554.35	28.91		433.079

Раздел 2. РЕМОНТ ОГОЛОВКОВ

1 * 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. E46-03-007-3	Пробивка и прочистка проемов в конструкциях из кирпича, м3	3	<u>412.01</u> 132.66	<u>279.35</u> 29.36	1 236.03	397.98	<u>838.05</u> 88.08	<u>12.3</u> 2.54	<u>36</u> 7.
7. E53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3	10.7	<u>1 111.87</u> 340.79	<u>33.80</u> 5.76	11 897.01	3 646.45	<u>361.66</u> 61.63	<u>35.39</u> 0.43	<u>378.6</u> 4.6
8. E61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	0.17	<u>1 128.37</u> 380.60	<u>1.00</u>	191.82	64.70	<u>0.17</u>	<u>36.18</u>	<u>6.15</u>
9. C999-9900	Строительный мусор, т Объем: (0.17)*2.42	0.4114							
0. E12-01-007-1	Устройство кровель из металлопрофильных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 Вычт.ресурсы: C101-0032: [M-(4704.75=34.85*135)]	0.17	<u>3 482.93</u> 497.90	<u>223.43</u> 15.65	592.10	84.64	<u>37.98</u> 2.66	<u>47.91</u> 1.11	<u>8.14</u> 0.18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					13 916.96	4 193.77	<u>1 237.86</u> 152.37		<u>429.86</u> 12.40
Раздел 3. РЕМОНТ КРЫЛЕЦ									
1. E61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.21	<u>3 476.51</u> 1 980.31	<u>1.98</u>	730.07	415.87	<u>0.42</u>	<u>188.25</u>	<u>39.53</u>
2. C999-9900	Строительный мусор, т Объем: (0.21)*4.84	1.0164							
3. E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2	0.17	<u>1 299.70</u> 838.98	<u>1.10</u>	220.95	142.63	<u>0.19</u>	<u>80.73</u>	<u>13.72</u>
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					951.02	558.50	0.61		53.25
Раздел 4. Ремонт спуска в подвал									

* 1 * 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. E53-2-4		0.17	<u>2 230.04</u>	<u>711.87</u>	379.11	258.09	<u>121.02</u>	<u>164.78</u>	<u>28.01</u>
Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней, 10 м3			1 518.17	79.05			13.44	6.29	1.06
5. C999-9900		3.8488							
Строительный мусор, т									
	Объем: (0.17)*22.64								
6. E12-01-007-1		0.1071	<u>3 482.93</u>	<u>223.43</u>	373.02	53.33	<u>23.93</u>	<u>47.91</u>	<u>5.1311</u>
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2			497.90	15.65			1.68	1.11	0.1188
Вычт.ресурсы: C101-0032:[M-(4704.75=34.85*135)]									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					752.13	311.42	<u>144.95</u>		<u>33.1437</u>
							15.12		1.1881
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					22 733.03	9 618.04	<u>1 412.33</u>		<u>949.34</u>
							167.49		13.5978
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					22 733.03	9 618.04	<u>1 412.33</u>		<u>949.34</u>
							167.49		13.5978
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 3, 8, 11; %=80 - по стр. 4, 5, 13; %=110 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 14; %=108 - по стр. 10, 16)					8 230.17				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3-5, 8, 11, 13; %=70 - по стр. 6, 7, 14; %=55.25 - по стр. 10, 16)					5 793.37				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 756.57				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					36 756.57				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 230.17				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 793.37				
Стоимость механизмов					1 412.33				
Стоимость материалов					11 702.68				
Оплата труда ТЦ		8.406			80 849.24				
Оплата труда механизаторов ТЦ		8.406			1 407.92				
Стоимость механизмов ТЦ		4.548			6 423.28				
Стоимость материалов ТЦ		4.505			52 720.57				
Накладные расходы ТЦ		6.72			55 306.74				
Сметная прибыль ТЦ		6.05			35 049.89				
ВСЕГО по смете ТЦ					230 349.72				

Составил:

Проверил:

А.М.О.
/

/

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 35 013.77 руб.

Смета на сумму: _____ руб.

_____/_____/

"_____"

"_____" 2011г.



Адрес: Юбилейная, 9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на частичный ремонт фасада жилого дома № 9 по ул.Юбилейная.


Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е58-10-1 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.417	<u>11 680.24</u> 377.76	<u>14.36</u>	4 870.66	157.53	<u>5.99</u>	<u>36.8</u>	<u>15.34</u>
Е58-10-3 Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.03	<u>668.11</u> 655.95	<u>8.84</u>	20.04	19.68	<u>0.27</u>	<u>63.9</u>	<u>1.9</u>
С201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140, шт.	3	<u>35.94</u>		107.82				
Е58-10-5 Смена частей водосточных труб отливов (отметов), 100 шт.	0.03	<u>557.25</u> 545.09	<u>8.84</u>	16.72	16.35	<u>0.27</u>	<u>53.1</u>	<u>1.5</u>
С201-1103 Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140, шт.	3	<u>76.33</u>		228.99				
Е58-10-7 Смена частей водосточных труб воронок с люлек, 100 шт.	0.03	<u>1 240.91</u> 1 228.75	<u>8.84</u>	37.23	36.86	<u>0.27</u>	<u>119.7</u>	<u>3.5</u>

* 1 * 2 >

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3	<u>110.09</u>			330.27				
C201-1104 Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140, шт.									
E62-4-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	0.237	<u>1 547.53</u> 597.15		<u>8.63</u> 1.16	366.76	141.52	<u>2.05</u> 0.27	<u>57.46</u> 0.1	<u>13.618</u> 0.02
E62-4-10 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, 100 м2	0.237	<u>1 235.41</u> 536.25		<u>6.63</u>	292.79	127.09	<u>1.57</u>	<u>51.6</u>	<u>12.22</u>
ИТОГО ПО СМЕТЕ					6 271.28	499.03	<u>10.42</u> 0.27		<u>48.293:</u> 0.02:
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 604.20	499.03	<u>10.42</u> 0.27		<u>48.293:</u> 0.02:
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2, 4, 6; %=80 - по стр. 8, 9)					406.35				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4, 6; %=50 - по стр. 8, 9)					284.21				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 294.76				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					667.08				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 961.84				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					406.35				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					284.21				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10.42				
Стоимость механизмов					5 761.85				
Стоимость материалов					4 194.85				
Оплата труда ТЦ	8.406				2.27				
Оплата труда механизаторов ТЦ	8.406				47.39				
Стоимость механизмов ТЦ	4.548				25 957.13				
Стоимость материалов ТЦ	4.505				2 903.37				
Накладные расходы ТЦ	7.145				1 911.03				
Сметная прибыль ТЦ	6.724				35 013.77				
ВСЕГО по смете ТЦ									

Составил:



М.А. Златина.

Проверил:



08.10.11

Согласовано:
На сумму 9546,65 руб.

" " 2011г.

Утверждаю:
 На сумму 9546,65 руб.
 Директор ООО "Рефест ПЛЮС"
 Рыжова
 2011г.



Калькуляция

Изготовление и устройство козырька над подъездом в жилом доме № 9 по ул.Юбилейная.

№	Наименование затрат	Ед.измер	Кол-во	Цена	Сумма
			16 час		
1	ФОТ	руб			2 375,92
	оклад	руб			1 405,87 ✓
	премия, 30%	руб			421,76
	район.коэф., 30%	руб			548,29
2	Начисление на з/пл., 34,2%	руб			812,56
3	Прочие расходы, 10% от ФОТ	руб			237,59
4	Прямые затраты	руб			3 426,08
5	Накладн.расходы, 35% от ФОТ	руб			831,57
6	Рентабельность, 30%	руб			1 277,29
7	Материалы	руб			3 386,00
	Сотовый поликорбанат	лист	1	2000	2 000,00
	Профильная труба диам.20 мм.	м.п.	18	52	936,00
	Ацетилен	м3	1	390	390,00
	Кислород	м3	2	30	60,00
8	ЭММ	руб	1 час	625,71	625,71
9	Итого затрат	руб			9 546,65

Составил инженер ПТО: *А.Златина*
Проверил:

М.А.Златина