

10.2011г

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

* 1 * 1 >

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 33 113.80 руб.
 _____ / _____ /
 " " _____ 2011г.

Смета на сумму: 33 113.80 руб.
 _____ / _____ /
 " " _____ 2011г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на ремонт подъездов жилого дома № 31 по ул. Ленина.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Е61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.47	<u>2 894.46</u> 1 556.86	<u>13.40</u> 7.75	1 360.40	731.72	<u>6.30</u> 3.64	<u>146.07</u> 0.67	<u>68.65</u> 0.31
2. С999-9900 Строительный мусор, т Объем: (0.47)*3.38	1.5886							
3. Е61-5-2 <i>по перетирке</i> Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	0.437	<u>1 331.92</u> 440.80	<u>7.20</u> 4.16	582.05	192.63	<u>3.15</u> 1.82	<u>40.87</u> 0.36	<u>17.860</u> 0.157
4. С999-9900 Строительный мусор, т Объем: (0.437)*1.65	0.72105							
5. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	0.47	<u>314.19</u> 291.72	<u>2.00</u> 1.16	147.67	137.11	<u>0.94</u> 0.55	<u>28.07</u> 0.1	<u>13.19</u> 0.0

1 * 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.6456	<u>204.32</u>	<u>5.31</u>	336.23	230.96	<u>8.74</u>	<u>14.3</u>	<u>23.532</u>
3. E62-1-4			140.35	1.16			1.91	0.1	0.164
Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолка, 100 м2									
	0.517	<u>1 126.99</u>	<u>345.96</u>	<u>9.73</u>	582.65	178.86	<u>5.03</u>	<u>33.29</u>	<u>17.210</u>
7 E62-2-3				1.16			0.60	0.1	0.05
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2									
	0.0312	<u>1 547.53</u>	<u>597.15</u>	<u>8.63</u>	48.28	18.63	<u>0.27</u>	<u>57.46</u>	<u>1.7927</u>
3. E62-4-3				1.16			0.04	0.1	0.003
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2									
ИТОГО ПО СМЕТЕ					3 057.28	1 489.91	<u>24.43</u>		<u>142.241</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							8.56		0.73
					3 057.28	1 489.91	<u>24.43</u>		<u>142.241</u>
							8.56		0.73
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1, 3, 5; %=80 - по стр. 6-8)					1 188.10				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 5-8)					749.24				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 994.62				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1 188.10				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					749.24				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24.43				
Стоимость механизмов					1 542.93				
Стоимость материалов					12 524.18				
Оплата труда ТЦ		8.406			71.96				
Оплата труда механизаторов ТЦ		8.406			111.11				
Стоимость механизмов ТЦ		4.548			6 950.90				
Стоимость материалов ТЦ		4.505			8 488.97				
Накладные расходы ТЦ		7.145			5 038.64				
Сметная прибыль ТЦ		6.725			33 113.80				
ВСЕГО по смете ТЦ									

Составил: _____ /

Проверил: _____ /