

07.2011г

< 1 \* 1 >

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 58 559,48 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011г.

ПК РИК (вер. 1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм.



УТВЕРЖДАЮ \_\_\_\_\_

Смета на сумму: 58 559,48 руб.

\_\_\_\_\_ /

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011г.

№ договора:  
договора:  
№: Электромонтаж Ленина 36Б

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
на электромонтажные работы МОП в жилом доме по ул.Ленина 36Б

Сметная стоимость: **13 591.09 руб.**  
Монтажных работ: **10 531.94 руб.**  
Нормативная трудоемкость: **781.55 руб.**  
Сметная заработная плата: **92.68 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не ээ обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Е67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м	1.2	90.47	0.20	108.56	108.32	0.24	9.64	11.5
		90.27	0.12			0.14	0.01	0.0
Ц08-02-411-4 Рукава металлические и вводы гибкие. Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до 27, шт.	1.2	28.45		34.14	13.97		1.03	1.2
		11.64						
С300-1380 Трубки защитные гофрированные, м	80	28.47		2 277.60				
Ц08-03-524-1 Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100, шт.	3	292.73	9.12	878.19	100.02	27.36	2.8	8
		33.34	0.15			0.45	0.011	0.0



* 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО СМЕТЕ					11 962.01	993.26	<u>863.91</u>		<u>88.5</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 371.70	680.90	<u>863.57</u>		<u>59.0</u>
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 166.69		44.45		4.16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 4, 5, 7, 8)					688.89				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 5, 7, 8)					471.35				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 531.94		<u>863.57</u>		<u>59.0</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					312.71	312.36	<u>0.34</u>		<u>29.4</u>
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 9, 11, 14)					265.68		0.20		0.01
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 9, 11, 14)					203.16				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					781.55				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 277.60				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 277.60				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					13 591.09				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					954.57				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					674.51				
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 2, 4, 5, 7, 8)					221.93				
Стоимость механизмов					863.91				
Стоимость материалов					10 104.84				
Оплата труда ТЦ		5			4 966.30				
Оплата труда механизаторов ТЦ		5			222.25				
Стоимость механизмов ТЦ		4.539			3 921.29				
Стоимость материалов ТЦ		4.437			44 835.18				
в т.ч. вспом. материалы на монтаж оборудования ТЦ		4.437			984.70				
Накладные расходы ТЦ		3.795			3 622.59				
Сметная прибыль ТЦ		1.8			1 214.12				
ВСЕГО по смете ТЦ					58 559.48				

Составил: А.И.И.

Проверил: \_\_\_\_\_

со сметой  
оzone по и цен

*[Handwritten signature]*

согласен  
со сметой

на ремонт в.г.  
на ремонт Шарнира Шер  
15.15