

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 77 952,12 руб.

Смета на сумму: 77 952,12 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2012г.



" " \_\_\_\_\_ 2012г.

Лен. 36Г  
июль 2012

ойка: Ленина 36Г

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

на Ремонт подъездов в жилом доме по ул.Ленина 36Г

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

№ из.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
								оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.9314	<u>2 894.46</u> 1 556.86	<u>13.40</u> 7.75	2 695.90	1 450.06	<u>12.48</u> 7.22	<u>146.07</u> 0.67	<u>136.04</u> 0.6240
2.	E61-5-2 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	0.968	<u>1 331.92</u> 440.80	<u>7.20</u> 4.16	1 289.30	426.69	<u>6.97</u> 4.03	<u>40.87</u> 0.36	<u>39.562</u> 0.348
3.	E61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	0.9314	<u>314.19</u> 291.72	<u>2.00</u> 1.16	292.64	271.71	<u>1.86</u> 1.08	<u>28.07</u> 0.1	<u>26.1443</u> 0.093
4.	E62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2	1.8994	<u>204.32</u> 140.35	<u>5.31</u> 1.16	388.09	266.58	<u>10.09</u> 2.20	<u>14.3</u> 0.1	<u>27.161</u> 0.189
5.	E62-2-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	1.4784	<u>1 126.99</u> 345.96	<u>9.73</u> 1.16	1 666.14	511.47	<u>14.38</u> 1.71	<u>33.29</u> 0.1	<u>49.2159</u> 0.147

50 * 1 * 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. E62-4-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2		0.186	<u>1 547.53</u> 597.15	<u>8.63</u> 1.16	287.84	111.07	<u>1.61</u> 0.22	<u>57.46</u> 0.1	<u>10.687</u> 0.01
7. С999-9900 Строительный мусор, т		1.5972							
			Объем: (0.968)*1.65						
8. С999-9900 Строительный мусор, т		3.148132							
			Объем: (0.9314)*3.38						
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>6 619.91</b>	<b>3 037.58</b>	<b><u>47.39</u></b>		<b><u>288.821</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>6 619.91</b>	<b>3 037.58</b>	<b><u>16.46</u></b>		<b><u>1.4220</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4-6)</b>					<b>2 421.62</b>				
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6)</b>					<b>1 527.02</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>10 568.55</b>				
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>2 421.62</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>1 527.02</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>47.39</b>				
Стоимость механизмов					<b>3 534.94</b>				
Стоимость материалов					<b>30 315.05</b>				
Оплата труда ТЦ		<b>9.98</b>			<b>164.27</b>				
Оплата труда механизаторов ТЦ		<b>9.98</b>			<b>253.39</b>				
Стоимость механизмов ТЦ		<b>5.347</b>			<b>17 102.04</b>				
Стоимость материалов ТЦ		<b>4.838</b>			<b>19 310.00</b>				
Накладные расходы ТЦ		<b>7.974</b>			<b>10 971.64</b>				
Сметная прибыль ТЦ		<b>7.185</b>			<b>77 952.12</b>				
<b>ВСЕГО по смете ТЦ</b>									

Составил:

Олег, Сетникова О.В.

Проверил:

\_\_\_\_\_ /