

09.2011.

3 \* 1 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 24 509,49 руб.

Смета на сумму: 24 509,49 руб.

" " 2011г.

*Смирнов*



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**

на Ремонт системы отопления в жилом доме № 22а по ул.Р.Люксембург.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. E65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м	0.04	<u>401.87</u> 346.58	<u>8.20</u> 1.16	16.07	13.86	<u>0.33</u> 0.05	<u>34.66</u> 0.1	<u>1.38</u> 0.0
2. E16-02-001-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м	0.04	<u>5 595.75</u> 381.13	<u>62.42</u> 2.15	223.83	15.25	<u>2.50</u> 0.09	<u>32.97</u> 0.15	<u>1.31</u> 0.0
3. C300-9240-10001 Крепления, кг	0.7	<u>3.99</u>		2.79				
4. E16-02-007-1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, шт.	✓ 4	<u>222.29</u> 11.43	<u>4.56</u>	889.16	45.72	<u>18.24</u>	<u>0.96</u>	<u>3.</u>
5. E16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.	2 <i>н</i>	<u>201.84</u> 16.04	<u>3.86</u>	403.68	32.08	<u>7.72</u>	<u>1.47</u>	<u>2.</u>
6. C300-1135 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм, шт.	2	<u>23.82</u>		47.64				

3 * 1 * 3 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. E16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	2		<u>237.07</u> 16.04	4.96	474.14	32.08	<u>9.92</u>	<u>1.47</u>	<u>2.</u>
3. C300-9410-7 Затвор гидравлический диаметром до 50мм, шт.	✓ 2		<u>503.28</u>		1 006.56				
8. E16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м	0.04		<u>78.36</u> 69.90	<u>4.65</u>	3.13	2.80	<u>0.19</u>	<u>5.01</u>	<u>0.20</u>
9. E26-01-009-1 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75, м3	0.6		<u>991.88</u> 221.17	<u>71.64</u>	595.13	132.70	<u>42.98</u>	<u>18.85</u>	<u>11.</u>
С104-9220-10004 Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщ. 60мм, м3	0.924		<u>962.92</u>		889.74				
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>4 551.87</b>	<b>274.49</b>	<b>81.88</b>		<b>23.93</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 500.94</b>	<b>146.56</b>	<b>43.31</b>		<b>12.69</b>
<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>889.74</b>		<b>0.14</b>		<b>0.01</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=90 - по стр. 10)</b>					<b>129.72</b>		<b>0.05</b>		<b>0.01</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 10)</b>					<b>85.91</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>1 716.57</b>				
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>3 050.93</b>	<b>127.93</b>	<b>38.57</b>		<b>11.23</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9)</b>					<b>147.48</b>		<b>0.09</b>		<b>0.01</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9)</b>					<b>90.32</b>				
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>3 288.73</b>				
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>5 005.30</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:</b>					<b>277.20</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>176.23</b>				
Стоимость механизмов					<b>81.88</b>				
Стоимость материалов					<b>4 195.51</b>				

\* 1 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда ТЦ	8.406				2 307.36			
Оплата труда механизаторов ТЦ	8.406				1.18			
Стоимость механизмов ТЦ	4.548				372.39			
Стоимость материалов ТЦ	4.505				18 900.77			
Накладные расходы ТЦ	6.72				1 862.78			
Сметная прибыль ТЦ	6.05				1 066.19			
<b>ВСЕГО по смете ТЦ</b>					<b>24 509.49</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ /