

11.2011

3*1*1>

ПК РИК (вер. 1-3-101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 25 789.63 руб.

Смета на сумму: 25 789.63 руб.



ойка: Р.Люксембург

2011г.

2011г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт системы отопления в жилом доме № 30 по ул.Р.Люксембург.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не эс обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. E65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м	0.1	<u>401.87</u> 346.58	<u>8.20</u> 1.16	40.19	34.66	<u>0.82</u> 0.12	<u>34.66</u> 0.1	<u>3.4</u> 0.
2. C999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т Объем: (0.1)*0.22	0.022							
3. E16-02-001-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м	0.05	<u>5 590.26</u> 381.13	<u>62.42</u> 2.15	279.51	19.06	<u>3.12</u> 0.11	<u>32.97</u> 0.15	<u>1.64</u> 0.00
4. E16-02-001-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м	0.05	<u>5 595.75</u> 381.13	<u>62.42</u> 2.15	279.79	19.06	<u>3.12</u> 0.11	<u>32.97</u> 0.15	<u>1.64</u> 0.00
5. C300-9240-10001 Крепления, кг	1.7	<u>3.99</u>		6.78				

1 * 1 >	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E16-05-001-1		5	201.84	3.86	1 009.20	80.20	19.30	1.47	7.1
Замена вентилей, задвижек, затворов; клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт.			16.04						
S300-1134		5	21.14		105.70				
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм, шт.									
E16-07-005-1	0.1		78.36	4.65	7.84	6.99	0.47	5.01	0.5
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м			69.90						
E26-01-009-1	1.1		991.88	71.64	1 091.07	243.29	78.80	18.85	20.7
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75, м ³			221.17						
S104-9220-10004	1.7		962.92		1 636.96				
Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщ. 60мм, м ³									
ИТОГО ПО СМЕТЕ					4 457.04	403.26	105.63		35.3
							0.34		0.0
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 768.22	277.95	79.62		24.2
							0.12		0.0
МАТЕРИАЛОВ -					1 636.96				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=90 - по стр. 9)					244.70				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 9)					162.15				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 175.07				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 688.82	125.31	26.01		11.1
							0.22		0.0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 3, 4, 6, 8)					144.61				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 3, 4, 6, 8)					88.56				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 921.99				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ					5 097.06				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					389.31				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					250.71				
Стоимость механизмов					105.63				
Стоимость материалов					3 948.16				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда ТЦ		8.408				3 389.80			0.16-05
Оплата труда механизаторов ТЦ		8.41				2.86			
Стоимость механизмов ТЦ		4.548				480.41			
Стоимость материалов ТЦ		4.505				17 786.46			
Накладные расходы ТЦ		6.72				2 616.16			
Сметная прибыль ТЦ		6.05				1 516.80			
ВСЕГО по смете ТЦ						25 789.63			

Составил: Арифов, М.А. Златина,

Проверил: _____ /