

03.2012

18 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 61 015,20 руб.

/ /

" " 2012г.

ойка: Советская 58

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 61 015,20 руб.

" " 2012г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт лестничного марша в жилом доме по ул.Советская 58

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Е61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.7718	<u>2 894.46</u> 1 556.86	<u>13.40</u> 7.75	2 233.94	1 201.58	<u>10.34</u> 5.98	<u>146.07</u> 0.67	<u>112.736</u> 0.5171
2. Е61-5-2 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	1.12	<u>1 331.92</u> 440.80	<u>7.20</u> 4.16	1 491.75	493.70	<u>8.06</u> 4.66	<u>40.87</u> 0.36	<u>45.77</u> 0.40
3. Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	0.7718	<u>314.19</u> 291.72	<u>2.00</u> 1.16	242.49	225.15	<u>1.54</u> 0.90	<u>28.07</u> 0.1	<u>21.6644</u> 0.077
1. Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2	1.9718	<u>204.32</u> 140.35	<u>5.31</u> 1.16	402.88	276.74	<u>10.47</u> 2.29	<u>14.3</u> 0.1	<u>28.196</u> 0.197
1. Е62-2-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	1.2864	<u>1 126.99</u> 345.96	<u>9.73</u> 1.16	1 449.76	445.04	<u>12.52</u> 1.49	<u>33.29</u> 0.1	<u>42.8242</u> 0.128

2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. E62-4-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	0.0336	<u>1 547.53</u> 597.15	<u>8.63</u> 1.16	52.00	20.06	<u>0.29</u> 0.04	<u>57.46</u> 0.1	<u>1.9306</u> 0.003
7. C999-9900 Строительный мусор, т Объем: (1.12)*1.65	1.848							
3. C999-9900 Строительный мусор, т Объем: (0.7718)*3.38	2.608684							
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				5 872.82	2 662.27	<u>43.22</u>	<u>15.36</u>	<u>253.127</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 872.82	2 662.27	<u>43.22</u>	<u>15.36</u>	<u>253.127</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4-6)				2 122.78			<u>15.36</u>	<u>1.3266</u>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6)				1 338.82				<u>1.3266</u>
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				9 334.42				<u>253.127</u>
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				9 334.42				<u>253.127</u>
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 122.78				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 338.82				
Стоимость механизмов				43.22				
Стоимость материалов				3 167.32				
Оплата труда ТЦ	8.406			22 379.04				
Оплата труда механизаторов ТЦ	8.406			129.12				
Стоимость механизмов ТЦ	4.548			196.56				
Стоимость материалов ТЦ	4.505			14 268.78				
Накладные расходы ТЦ	7.145			15 167.26				
Сметная прибыль ТЦ	6.725			9 003.56				
ВСЕГО по смете ТЦ				61 015.20				

Составил: Олея / Семенилова О.В. /

Проверил: _____ / _____ /