

02 2012

СОГЛАСОВАНО

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01  
УТВЕРЖДАЮ

Форм

Смета на сумму: 30 309,01 руб.

Смета на сумму: 30 309,01 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012г.

ка: пер. Спортивный 1



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
на валка деревьев

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не э обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
							на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E68-2-2 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м, шт.	9	<u>378.57</u> 21.06	<u>357.51</u> 28.87	3 407.13	189.54	<u>3 217.59</u> 259.83	<u>2.07</u> 1.86	<u>18.</u> 16.
E68-3-1 Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 мм, м3	1.23	<u>26.73</u> 25.91	<u>0.82</u>	32.88	31.87	<u>1.01</u>	<u>2.57</u>	<u>3.16</u>
K03-1002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м, маш.ч	4	<u>150.54</u>	<u>150.54</u> 13.30	602.16		<u>602.16</u> 53.20	1	
E311-01-107-1 Тяжелая. Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы, т	10	<u>11.86</u> 1.39	<u>10.47</u> 0.86	118.60	13.90	<u>104.70</u> 8.60	<u>0.148</u> 0.074	<u>1.</u> 0.
E311-01-107-2 Тяжелая. Лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы, т	10	<u>5.08</u> 5.08		50.80	50.80		<u>0.543</u>	<u>5.</u>
K40-0052 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т, маш.ч	3	<u>118.60</u>	<u>118.60</u>	355.80		<u>355.80</u>		

\* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

2	3	4	5	6	7	8	9	10
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				4 567.37	286.11	4 281.26		28.70
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				4 567.37	286.11	4 281.26	321.63	21.
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3; %=100 - по стр. 4, 5)				629.12				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-5)				364.64				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 561.13				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				5 561.13				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				629.12				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				364.64				
Стоимость механизмов				4 281.26				
Оплата труда ТЦ	9.303			2 661.68				
Оплата труда механизаторов ТЦ	9.303			2 992.12				
Стоимость механизмов ТЦ	4.662			19 959.23				
Накладные расходы ТЦ	7.907			4 974.45				
Сметная прибыль ТЦ	7.442			2 713.65				
ВСЕГО по смете ТЦ				30 309.01				

Составил: \_\_\_\_\_ /

/

Проверил: \_\_\_\_\_ /

/

02 2012

16 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 54 442.61 руб.

Смета на сумму: 54 442.61 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2012г.

" " \_\_\_\_\_ 2012г.

айка: пер.Спортивный 1

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на ремонт подъезда жилого дома № 1 по пер.Спортивный

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
							оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.8535	2 894.46 1 556.86	13.40 7.75	2 470.42	1 328.78	11.44 6.61	146.07 0.67	124.670 0.5718
E61-5-2 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	1.885	1 331.92 440.80	7.20 4.16	2 510.67	830.91	13.57 7.84	40.87 0.36	77.039 0.67
E61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	0.8535	314.19 291.72	2.00 1.16	268.16	248.98	1.71 0.99	28.07 0.1	23.9577 0.085
E62-1-4 Окрашка известковыми составами по штукатурке, 100 м2	3.8764	204.32 140.35	5.31 1.16	792.03	544.05	20.58 4.50	14.3 0.1	55.432 0.387
E62-2-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	1.9914	1 126.99 345.96	9.73 1.16	2 244.29	688.94	19.38 2.31	33.29 0.1	66.2937 0.199

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i. E62-4-3		0.102	<u>1 547.53</u>		<u>8.63</u>	157.85	60.91	<u>0.88</u>	<u>57.46</u>	<u>5.860</u>
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2			597.15		1.16			0.12	0.1	0.01
. C999-9900		3.11025								
Строительный мусор, т			Объем: (1.885)*1.65							
. C999-9900		2.88483								
Строительный мусор, т			Объем: (0.8535)*3.38							
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>8 443.42</b>	<b>3 702.57</b>		<b><u>67.56</u></b>		<b><u>353.255</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>8 443.42</b>	<b>3 702.57</b>		<b><u>22.37</u></b>		<b><u>1.9327</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4-6)</b>					<b>2 955.71</b>			<b><u>67.56</u></b>		<b><u>353.255</u></b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6)</b>					<b>1 862.47</b>			<b><u>22.37</u></b>		<b><u>1.9327</u></b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>13 261.60</b>			<b><u>67.56</u></b>		<b><u>353.255</u></b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>13 261.60</b>			<b><u>22.37</u></b>		<b><u>1.9327</u></b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>2 955.71</b>					
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>1 862.47</b>					
Стоимость механизмов					<b>67.56</b>					
Стоимость материалов					<b>4 673.28</b>					
Оплата труда ТЦ		<b>5</b>			<b>18 512.85</b>					
Оплата труда механизаторов ТЦ		<b>5</b>			<b>111.85</b>					
Стоимость механизмов ТЦ		<b>4.548</b>			<b>307.26</b>					
Стоимость материалов ТЦ		<b>4.505</b>			<b>21 053.13</b>					
Накладные расходы ТЦ		<b>3.795</b>			<b>11 216.92</b>					
Сметная прибыль ТЦ		<b>1.8</b>			<b>3 352.45</b>					
<b>ВСЕГО по смете ТЦ</b>					<b>54 442.61</b>					

Составил:

ОлегуСитникова О.В.

Проверил:

\_\_\_\_\_ /

/