

№ 18 2012

9 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.101227) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

СОГЛАСОВАНО

Смета на сумму: 162 834,71руб.

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 162 834,71 руб.

_____ 2012г.

_____ 2012г.

Ика: Железнодорожная 15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на Ремонт подъезда жилого дома по ул.Железнодорожная 15

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	2.7719	<u>2 894.46</u> 1 556.86	<u>13.40</u> 7.75	8 023.15	4 315.46	<u>37.14</u> 21.48	<u>146.07</u> 0.67	<u>404.891</u> 1.8571
E61-5-2 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2	4.5971	<u>1 331.92</u> 440.80	<u>7.20</u> 4.16	6 122.97	2 026.40	<u>33.10</u> 19.12	<u>40.87</u> 0.36	<u>187.883</u> 1.6549
E61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	2.7719	<u>314.19</u> 291.72	<u>2.00</u> 1.16	870.90	808.62	<u>5.54</u> 3.22	<u>28.07</u> 0.1	<u>77.8072</u> 0.277
E62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2	7.369	<u>204.32</u> 140.35	<u>5.31</u> 1.16	1 505.63	1 034.24	<u>39.13</u> 8.55	<u>14.3</u> 0.1	<u>105.37</u> 0.73
E62-2-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2	7.61	<u>1 126.99</u> 345.96	<u>9.73</u> 1.16	8 576.39	2 632.76	<u>74.05</u> 8.83	<u>33.29</u> 0.1	<u>253.33</u> 0.7

