

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 28 177,69 руб.

Смета на сумму: 28 177,69 руб.

_____ / _____ /

" _____ " _____ 2012г.

Адрес: Железнодорожная 49Б



" _____ " _____ 2012г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на Ремонт потолочного перекрытия и пола

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E10-06-040-2 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) одноуровневых (П 213), 100 м2 потолка	0.24	9 757.57 1 145.83	29.85	2 341.82	275.00	7.16	105	25
Счет-фактура. Балясина, шт.	5	650.00		3 250.00				
E59-4-1 Разборка поручней деревянных прямой части, 100 м	0.035	133.56 133.56		4.67	4.67		13.25	0.463
E57-2-9 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2	0.008	375.83 358.63	17.20 9.94	3.01	2.87	0.14 0.08	38.3 0.86	0.30 0.006
E11-01-033-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2	0.008	7 629.86 684.80	140.55 8.79	61.04	5.48	1.12 0.07	66.71 0.76	0.533 0.006

* 1 * 1 >

2	3	4	5	6	7	8	9	10
E11-01-039-1 Устройство плинтусов деревянных, 100 м	0.0016	<u>1 040.99</u> 78.53	<u>8.84</u>	1.67	0.13	<u>0.01</u>	<u>7.65</u>	<u>0.012</u>
E15-04-025-3 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2	0.08	<u>2 415.91</u> 560.58	<u>12.55</u> 0.23	193.27	44.85	<u>1.00</u> 0.02	<u>51.37</u> 0.02	<u>4.10</u> 0.00
. ИТОГО ПО СМЕТЕ				5 855.48	333.00	9.43	30.625	0.014
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 855.48	333.00	9.43	30.625	0.014
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 1; %=76 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4; %=110.7 - по стр. 5, 6; %=94.5 - по стр. 7)				346.65				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 1; %=60 - по стр. 3; %=68 - по стр. 4; %=63.75 - по стр. 5, 6; %=46.75 - по стр. 7)				176.67				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6 378.80				
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6 378.80				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				346.65				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				176.67				
Стоимость механизмов				9.43				
Стоимость материалов				5 513.04				
Оплата труда ТЦ	5			1 665.00				
Оплата труда механизаторов ТЦ	5			0.85				
Стоимость механизмов ТЦ	4.548			42.89				
Стоимость материалов ТЦ	4.505			24 836.25				
Накладные расходы ТЦ	3.795			1 315.54				
Сметная прибыль ТЦ	1.8			318.01				
ВСЕГО по смете ТЦ				28 177.69				

Составил:

Проверил:

 | Ситникова О.В. |
 | Александр А.А. |

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета на сумму: 18 135.25 руб.

Смета на сумму: 18 135.25 руб.

_____ / _____ /



" " _____ 2012г.

" " _____ 2012г.

Адрес: Железнодорожная, 49

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на ремонт подъезда в жилом доме по ул. Железнодорожная, 49 Б.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не за обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
E61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм, 100 м2	0.12	<u>3 501.99</u> 2 164.39	<u>13.40</u> 7.75	420.24	259.73	<u>1.61</u> 0.93	<u>203.07</u> 0.67	<u>24.36</u> 0.08
E61-5-1 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм, 100 м2	0.08	<u>5 719.05</u> 2 756.01	<u>14.40</u> 8.32	457.52	220.48	<u>1.15</u> 0.67	<u>255.53</u> 0.72	<u>20.44</u> 0.05
E61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2	0.37	<u>314.19</u> 291.72	<u>2.00</u> 1.16	116.25	107.94	<u>0.74</u> 0.43	<u>28.07</u> 0.1	<u>10.38</u> 0.0
E62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2	1.31	<u>204.32</u> 140.35	<u>5.31</u> 1.16	267.66	183.86	<u>6.96</u> 1.52	<u>14.3</u> 0.1	<u>18.7</u> 0.1

Объем: 84+47

1 * 2 >	3	4	5	6	7	8	9	10
E62-17-4	0.47	<u>1 761.28</u> 271.24	<u>8.63</u> 1.16	827.80	127.48	<u>4.06</u> 0.55	<u>26.1</u> 0.1	<u>12.2</u> 0.0
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %, 100 м2								
E62-7-6	0.36	<u>2 063.75</u> 786.60	<u>8.63</u> 1.16	742.95	283.18	<u>3.11</u> 0.42	<u>75.69</u> 0.1	<u>27.24</u> 0.0
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %, 100 м2								
E62-10-4	0.018	<u>1 371.91</u> 444.28	<u>8.63</u> 1.16	24.69	8.00	<u>0.16</u> 0.02	<u>42.75</u> 0.1	<u>0.76</u> 0.00
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %, 100 м2								
ИТОГО ПО СМЕТЕ				2 857.11	1 190.67	<u>17.79</u> 4.54		<u>114.21</u> 0.39
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4-7)								
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)								
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								
Стоимость механизмов								
Стоимость материалов								
Оплата труда ТЦ								
Оплата труда механизаторов ТЦ								
Стоимость механизмов ТЦ								
Стоимость материалов ТЦ								
Накладные расходы ТЦ								
Сметная прибыль ТЦ								
ВСЕГО по смете ТЦ								

Составил:

Оле, Сметникова О.В.

Проверил:

М, Шляпеев А.П.